



## №5506-64-0 Ремонт промышленного цеха 300м2 на территории СМК.

Статус: Прием заявок

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	<b>Промышленные строительные и ремонтные услуги</b>
<b>Заказчик</b>	<a href="#">Андреев Игорь</a> - Рейтинг 0%
<b>Регион</b>	Саратовская Область
<b>Город</b>	Саратов

#### Предмет договора

В рамках проекта модернизации производственных мощностей требуется выполнить ремонтно-строительные работы на 3-ем этаже Главного производственного корпуса в недействующем цехе площадью 300м2 по Техническому заданию(во вложении), а именно:

1. Демонтаж существующих бетонных полов до плиты перекрытия.
2. Устройство наплавляемой гидроизоляции Техноэласт.
3. Устройство монолитной ж/б плиты толщиной 150мм с использованием виброрейки.
4. Монтаж нержавеющей лотков длиной 6м. всего 4шт.(Поставка Заказчика)
5. Очистка стен и колонн от старой штукатурки и керамической плитки.
6. Штукатурка стен и колонн "под маяк" с последующей отделкой стен белой керамической плиткой размером 200х300мм.
7. Очистка потолков(плиты перекрытия П образные) с последующей обработкой антигрибковым составом и окраской белой в/д краской.

Выезд специалистов на площадку обязателен.

<b>Дата начала приема заявок</b>	15.07.2025
<b>Срок заключения договора</b>	03.08.2025 — 08.08.2025
<b>Дата окончания приема заявок</b>	30.07.2025 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	02.08.2025 / 12:00 (МСК)

#### Документация:

1. **Скан ТЗ ремонт производственного цеха ГПК в осях А-В\_6-10..pdf**, 0.20Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=33950>

#### Вопросы и ответы: