



№2225-77-137286 Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М-4

18.04.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	Строительство и обслуживание объектов энергетики и электрических сетей
Заказчик	Козлов Вадим
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора

1. Ремонт котла должен выполняться специализированной организацией в соответствии с требованиями ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
 2. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и правил:
 - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
 - «Инструкцией по техническому освидетельствованию и техническому диагностированию» РД 03-29-93;
 - «Инструкцией по ремонту элементов водогрейных котлов, находящихся в монтаже или эксплуатации»;
 - Инструкцией А-221910И «По производству обмуровочных работ» ОАО «Дорогобужкотломаш»;
 - Руководство по эксплуатации А -7513 РЭ;
 - РД 34.26.203, СО 153-34.26.203 Инструкция по производству обмуровочных работ при монтаже котельных;
 - ПБ 10-574-03;
 - Правила ТЭ тепловых энергоустановок;
 3. Обязательства Подрядчика считаются выполненными с момента передачи результатов работ Заказчику с оформлением окончательного акта прием-сдачи выполненных работ и отсутствия замечаний со стороны Заказчика, в т.ч. отсутствия замечаний по культуре производства работ на строительной площадке и прилегающей к ней территории.
 4. При производстве скрытых работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику скрытые работы с составлением акта на скрытые работы.
 5. Одновременно с окончательным актом прием-сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную и иную документацию, касающуюся проведения работ по данному договору.
1. Разработка проекта производства работ по капитальному ремонту котла агрегата ПТВМ-30М.
 2. Демонтаж облегченной обмуровки котла.
 3. Демонтаж 100% экранных труб, 100% коллекторов и 100% секций конвективной части.
 4. Покупка и монтаж 100% экранных труб, 100% коллекторов и 100% секций конвективной части.
 5. Контроль качества сварных швов методом неразрушающего контроля и гидравлических испытаний производить согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее по избыточным давлением»
 6. Устройство амбразуры лаза и горелки.
 7. Футеровка горелок, люков, пода котла.
 8. Монтаж гляделок, деталей крепления обмуровки, труб перепускных, дренажных и воздушных без запорной арматуры.
 9. Монтаж облегченной натрубной 3-х слойной обмуровки толщиной 110 мм, согласно инструкции завода изготовителя котла.
 10. Дробеочистительную установку с обвязкой трубопроводов демонтировать и не восстанавливать (заглушить трубопровод).
 11. Выполнить внеочередное техническое освидетельствование котла.
 12. Выдача Заказчику технической документации (исполнительной) по выполнению капитального ремонта согласно требованиям ФН и П «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее по избыточным давлением».
 13. Объемы для обмуровочных материалов указаны в спецификации ОАО «Дорогобужкотломаш».

Дата начала приема заявок	18.04.2019
Срок заключения договора	03.05.2019 — 04.05.2019
Дата окончания приема заявок	03.05.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	06.05.2019 / 12:00 (МСК)

Документация:

1. **ТЗ Кап Рем ПТВМ 30М_2 копп1.docx**, 0.04Mb
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=17101>