



## №2246-77-137286 Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М-4

06.05.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	<b>Строительство и обслуживание объектов энергетики и электрических сетей</b>
<b>Заказчик</b>	Козлов Вадим
<b>Регион</b>	Москва
<b>Город</b>	Москва

#### Предмет договора

1. Ремонт котла должен выполняться специализированной организацией в соответствии с требованиями ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
  2. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и правил:
    - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
    - «Инструкцией по техническому освидетельствованию и техническому диагностированию» РД 03-29-93;
    - «Инструкцией по ремонту элементов водогрейных котлов, находящихся в монтаже или эксплуатации»;
    - Инструкцией А-221910И «По производству обмуровочных работ» ОАО «Дорогобужкотломаш»;
    - Руководство по эксплуатации А -7513 РЭ;
    - РД 34.26.203, СО 153-34.26.203 Инструкция по производству обмуровочных работ при монтаже котельных;
    - ПБ 10-574-03;
    - Правила ТЭ тепловых энергоустановок;
  3. Обязательства Подрядчика считаются выполненными с момента передачи результатов работ Заказчику с оформлением окончательного акта прием-сдачи выполненных работ и отсутствия замечаний со стороны Заказчика, в т.ч. отсутствия замечаний по культуре производства работ на строительной площадке и прилегающей к ней территории.
  4. При производстве скрытых работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику скрытые работы с составлением акта на скрытые работы.
  5. Одновременно с окончательным актом прием-сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную и иную документацию, касающуюся проведения работ по данному договору.
1. Разработка проекта производства работ по капитальному ремонту котла агрегата ПТВМ-30М.
  2. Демонтаж облепченной обмуровки котла.
  3. Демонтаж 100% экранных труб, 100% коллекторов и 100% секций конвективной части.
  4. Покупка и монтаж 100% экранных труб, 100% коллекторов и 100% секций конвективной части.
  5. Контроль качества сварных швов методом неразрушающего контроля и гидравлических испытаний производить согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее по избыточным давлением»
  6. Устройство амбразуры лаза и горелки.
  7. Футеровка горелок, люков, пода котла.
  8. Монтаж гляделок, деталей крепления обмуровки, труб перепускных, дренажных и воздушных без запорной арматуры.
  9. Монтаж облепченной натрубной 3-х слойной обмуровки толщиной 110 мм, согласно инструкции завода изготовителя котла.
  10. Дробеочистительную установку с обвязкой трубопроводов демонтировать и не восстанавливать (заглушить трубопровод).
  11. Выполнить внеочередное техническое освидетельствование котла.
  12. Выдача Заказчику технической документации (исполнительной) по выполнению капитального ремонта согласно требованиям ФН и П «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее по избыточным давлением».
  13. Объемы для обмуровочных материалов указаны в спецификации ОАО «Дорогобужкотломаш».

<b>Дата начала приема заявок</b>	06.05.2019
<b>Срок заключения договора</b>	21.05.2019 — 22.05.2019
<b>Дата окончания приема заявок</b>	21.05.2019 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	24.05.2019 / 12:00 (МСК)

---

### Документация:

1. **ТЗ Кап Рем ПТВМ 30М\_2 копп1.docx**, 0.04Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=17365>