МОЙТЕНДЕР.РФ

№2300-50-138029 Запрос предложений единичных расценок на комплекс общестроительных и отделочных работ в квартирах и местах общего пользования

05.06.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	**Строительные работы**
Заказчик	Лунин Павел
Регион	Московская Область
Город	Красногорск

Предмет договора

**Комплекс общестроительных и отделочных работ в квартирах на объекте расположенному по адресу:
Московская обл., г. Красногорск, ул. Дубравная, кор. 3**

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Максимальная цена за ед. работы, руб., в т.ч. НДС	Предлагаемая цена за ед. работы, , руб., в т.ч. НДС
1	2	3	4	5
	Отделочные и общестроительные работы в квартирах			
1	**ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПГП И ГКЛВ,ЗАШИВКИ ИЗ ГКЛ ПО МЕТАЛЛОКАРКАСУ.**			
2	Устройство перегородок из ГКЛВ 2 слоя и профилей.	м2	1 071,54	
3	Облицовка стен с применением профиля 75 и ГКЛО в 2 слоя по системе КНАУФ С-626 (облицовка инженерных коммуникаций на первом этаже с подготовкой ниши под почтовые ящики).	м2	626,41	
4	Зашивка коммуникаций в санузлах с применением профилей потолочных и облицовкой ГКЛВ в 2 слоя с установкой трапецы под сантехоборудование, на расстоянии 110мм от стены	м2	488,64	
5	Зашивка коммуникаций под унитазом ГСП Н2 ПТУК 9,5х1200х2500	м2	487,29	
6	Монтаж потолков из ГКЛО по системе КНАУФ в тамбуре и лифтовом холле (2-24 этажи) (П-113).	м2	751,52	
7	Зашивка электрического лотка ГКЛО на лестничной клетке.	м2	631,71	
8	**ПОЛЫ**			
9	Установка опалубки и замоноличивание мест прохождения стояков труб систем ГВС, ХВС и канализации, труб систем ЦО.	эт.	900,00	
10	Устройство теплоизоляции полов экструдированным пенополистиролом t= 30мм.	м²	36,00	
11	Устройство цементно-песчаной стяжки , армированной сеткой 100х100мм, в санузлах квартир первого этажа t=20мм. Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ	м2	207,00	
12	Устройство цементно-песчаной стяжки, армированной сеткой 100х100мм в жилых помещениях, холлах, кухням квартир первого этажа. t=35мм. Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ	м2	225,00	
13	Устройство цементно-песчаной стяжки, армированной фиброволокном жилых помещениях, холлах, кухнях квартир первого этажа t=50мм. Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ. Смесь цементно-песчаная, сухая, М150	м2	432,00	
14	Обеспыливание и устройство обмазочной гидроизоляции в сан.узлах полимерной мастикой "ГидроМЕВ" с проклеиванием швов примыкания монолитных ж/б стен (напольных) к стенам из инвентсы бетонных блоков с ПГП армированной лентой из стеклосетки шир. 160мм.	м2	83,24	
15	Обеспыливание и устройство обмазочной гидроизоляции в сан.узлах полимерной мастикой "ГидроМЕВ" с проклеиванием швов примыкания монолитных ж/б стен (напольных) к стенам из инвентсы бетонных блоков с ПГП армированной лентой из стеклосетки шир. 150мм.	м2	83,24	
16	Грунтование бетонных поверхностей полов "Бетонконтактом" перед облицовкой плиткой - в сан.узлах.	м2	11,15	
17	Подготовка поверхностей полов и укладка керамогранита (в санузлах и ванных)	м2	507,89	
18	Формирование порогов в санузлах и ванных с облицовкой керамогранитом	п.м.	278,97	
19	Грунтование бетонных поверхностей полов "Бетонконтактом" перед облицовкой плиткой - в кухнях, прихожих, холлах, гардеробных.	м2	11,15	
20	Облицовка поверхностей полов керам. плиткой в кухнях, прихожих, холлах, гардеробных.	м2	502,16	
21	Укладка подложки и ламината без фаскина поверхность полов в жилых комнатах, спальнях.	м2	156,22	
22	Установка напольного плинтуса ПВХ с центральным кабель-каналом и розеттами на трубы отопления.	п.м.	44,47	
23	Установка Т-образного стыковочного профиля и углового профиля с/у.	п.м.	111,60	
24	**СТЕНЫ**			
25	Грунтование бетонных поверхностей стен и откосов "Бетонконтактом" гостиных, спальнях, кухнях, прихожих, холлах, гардеробных.	м2	11,15	
26	Выравнивание поверхностей стен и откосов толщ. 1-5 мм и подготовка под финишные покрытия	м2	133,91	
27	Штукатурка стен и оконных откосов в квартирах t=20 мм за два слоя	м2	324,00	
28	Штукатурка перегородок из газобетона на типовых этажах t=10 мм в жилых комнатах, холлах, кухнях.	м2	324,00	
29	Оклейка стен обоями под покраску антивандальные в гостиных, спальнях, кухнях, прихожих, холлах, гардеробных.	м2	140,25	
30	Окраска поверхностей стен водоэмульсионной влагостойкой краской в гостиных, спальнях, кухнях, прихожих, холлах, гардеробных.	м2	55,58	
31	Окраска поверхностей откосов в гостиных, спальнях, кухнях, прихожих, холлах, гардеробных водоэмульсионной влагостойкой краской	м2	55,58	
32	Грунтование бетонных поверхностей стен под ванной "Бетонконтактом".	м2	11,12	
33	Выравнивание поверхностей стен под ванной толщ. 1-5 мм и подготовка под финишные покрытия	м2	130,28	
34	Окраска поверхностей стен под ванной водоэмульсионной влагостойкой краской.	м2	55,58	
35	Грунтование бетонных поверхностей стен "Бетонконтактом" в сан.узлах.	м2	11,15	
36	Облицовка стен керамической плиткой в сан.узлах.	м2	555,72	
37	Окраска труб ЦО термостойкой краской ПВ-115.	шт.	222,29	
38	**ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ**			
39	Монтаж подоконной доски ПВХ.	п.м.	166,73	
40	Установка межкомнатных дверных блоков.	шт.	1 527,12	
41	Монтаж наценьников оконных блоков. Пластиковый наличник w50611, w50511	п.м.	34,38	
42	**ИНЖЕНЕРНО-САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**			
43	Пробивка сквозных отверстий в перегородках из ПГП, под сантехническую разводку, сечением до 200х200мм, с последующей заделкой штукатурной смесью.	шт.	325,71	
44	Пробивка сквозных отверстий в перегородках из газобетонных блоков (толщ. 200мм), под сантехническую разводку, сечением до 200х200мм, с последующей заделкой штукатурной смесью.	шт.	325,71	
45	Монтаж трубопроводов систем ЖВС из сшитого полиэтилена d 16-25 мм с изоляцией Энергофлекс t=9мм	п.м.	222,29	
46	Монтаж трубопроводов канализации из труб PP-н d 50-110 мм	п.м.	161,16	
47	Установка ванн и поддонов с сифоном	компл.	1 667,18	
48	Установка унитаза с бачком	компл.	1 667,18	
49	Установка раковины с сифоном и смесителем	компл.	1 444,88	
50	Установка смесителя душевого	шт.	666,87	
51	Установка решеток вентиляционных PP 100х200	шт.	111,15	
52	Установка экранов под ванну	шт.	194,52	
53	Установка люков ревизии	шт.	111,15	
54	**Перегородки из кирпича и блоков**			
55	Устройство кирпичной кладки в вестибюле, на лестничной клетке t=120мм. Кирпич полнотелый рядовой М-150. Смесь цементно-песчаная, сухая, М150, Сетка ж/ка 50х50х4	м2	530,10	
56	Устройство перегородок из блоков газосиликатных 600х250х75мм 2500 толщиной 75мм (для внутренней кладки)	м2	461,70	
57	**Отделочные работы в МОП**			
58	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**			
59	**ПОЛЫ**			
60	Установка опалубки и замоноличивание мест прохождения стояков труб систем ГВС, ХВС и канализации, труб систем ЦО.	эт.	900,00	
61	Подготовка поверхностей, устройство наливных полов, толщиной t = 30 мм -Лестничная площадка (П-4)	м2	349,06	
62	**СТЕНЫ**			
63	Оклейка швов примыкания монолитных ж/б стен к стенам из инвестбл бетонных и поризованных керамических блоков армирующей лентой.	п.м.	75,17	
64	Теплоизоляция стен минераловатным утеплителем в 1 слой, с приклеиванием первого слоя утеплителя к несущему основанию, крепление утеплителя дюбелем тарельчатым толщиной t = 80 мм - Тамбур, лестничная клетка	м2	552,86	
65	Штукатурка стен и оконных откосов t=20 мм за два слоя	м2	324,00	
66	Штукатурка перегородок из газобетона на типовых этажах t=10-20 мм	м2	324,00	
67	Облицовка стен листами ГКЛВ в 1 слой с креплением подоконника - стена лестничной клетки и тамбура	м2	113,90	
68	Устройство теплоизоляции стен плитами минераловатными толщиной t = 50-100 мм - стена тамбура	м2	312,89	
69	Облицовка стен с применением профиля 50 и ГКЛВ в 2 слоя по системе КНАУФ С-626 - стена тамбура	м2	600,59	
70	**ПОТОЛКИ**			
71	Перегородка с применением профиля 75 и ГКЛО в 2 слоя по системе КНАУФ С-112 под потолком (примыкание подвесного потолка к поверхности вентблока ДУ на типовых этажах.	м2	714,49	
72	Теплоизоляция потолков минераловатным утеплителем в 1 слой, с приклеиванием утеплителя к несущему основанию, креплением утеплителя дюбелем тарельчатым толщиной t = 100 мм	м2	336,97	
73	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**			
74	**ПОЛЫ**			
75	Укладка систем гряязезащиты на пол - Тамбур 3, 4	м2	423,10	
76	Грунтование бетонных поверхностей полов "Бетонконтактом" (в т.ч. на лестничной клетке 1-го этажа) перед укладкой плитки.	м2	10,58	
77	Подготовка поверхностей полов и укладка керамогранита (в т.ч. на лестничной клетке 1-го этажа).	м2	478,05	
78	Подготовка поверхностей и установка плинтуса из керамогранита.	п.м.	191,21	
79	**СТЕНЫ**			
80	Грунтование бетонных поверхностей стен и откосов и нижнего края стен лестницы и площадок (напольница) "Бетонконтактом" под подготовку под декоративное покрытие.	м2	10,58	
81	Выравнивание поверхности стен и откосов Гипсан PG26 MW и нижнего края стен лестницы и площадок (напольница) толщ. 1-5 мм и подготовка под декоративное фактурное покрытие.	м2	179,82	
82	Покрытие поверхности стен декоративным фактурным покрытием Комплект Структурная краска Стройтекс + финишная краска	м2	423,10	
83	Грунтование поверхностей стен "Бетонконтактом" перед облицовкой плиткой керамической.	м2	10,58	
84	Облицовка поверхности стен керамической плиткой	м2	666,38	
85	Окраска нижнего края стен, ступеней и площадок лестничной клетки (напольница 100х100мм) декоративным покрытием	м2	84,99	
86	Окраска откосов витражей и окон влагостойкой краской	м2	84,62	
87	Монтаж почтовых ящиков Почтовый ящик ПАТ серия ПЯК, 12-ти секционный, белый (RAL9016) матовый, с замками	шт.	761,58	
88	Установка декоративных кожухов на радиаторы системы отопления (в квартирах, МОП, БКФН, ЛК).	шт.	76,24	
89	**ПОТОЛКИ**			
90	Грунтование поверхностей низа плиты перекрытия и стены до потолка "Грильято" перед монтажом потолка.	м2	10,58	
91	Окраска поверхностей низа плиты перекрытия и стены до потолка "Грильято" перед монтажом потолка.	м2	84,99	
92	Грунтование поверхностей потолков (тамбур и ЛК на 1-м этаже, ЛК, лифтовый холл и тамбур на типовых этажах).	м2	10,58	
93	Выравнивание поверхностей потолков ГЕНБИФ PG25 MW толщ. 1-5 мм и подготовка под финишное покрытие.	м2	233,71	
94	Окраска потолков (тамбур и ЛК на 1-м этаже, ЛК, лифтовый холл, тамбур и примыкание подвесного потолка из ГКЛО на типовых этажах).	м2	148,73	
95	Монтаж подвесного потолка ГРИЛЬЯТО, 100х100х40мм, Албес, цвет черный	м2	478,05	
96	Монтаж подвесного потолка (АМР) НГ "MAGMA" SK 600х600х15мм, цвет белый	м2	478,05	
97	Окраска труб ЦО термостойкой краской ПВ-115.	шт.	212,46	

Дата начала приема заявок	05.06.2019
Срок заключения договора	10.06.2019 — 25.06.2019
Дата окончания приема заявок	10.06.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	13.06.2019 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:

1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности
3. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
4. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации
5. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
6. Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
7. Отсутствие у Участника процедуры - руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника процедуры судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должно-сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляе-мой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
8. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью компании
9. Для обычной системы налогообложения: Скан копии бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н
10. Для упрощенной системы налогообложения: Скан -копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
11. Скан копия иных документов, которые по мнению Участника процедуры подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов
12. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
13. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
14. Скан копия Устава
15. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
16. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор процедуры по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
17. Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником процедуры копиях документов, поданных в составе предложения, не допускается
18. Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании, что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его предложения.
19. Организатор процедуры обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам процедуры или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или

настоящей процедурой.

20. Заказчик вправе отклонить предложение Участников процедуры, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя процедуры.
21. Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники процедуры, оформившие свое участие в конкурсе через Мойтендер.РФ, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
22. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
23. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
24. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 лет;
25. Скан копия справки об опыте выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Оформляется на официальном бланке в произвольной форме за подписью руководителя)
26. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени Участника процедуры без доверенности. В слу-чае, если от имени Участника процедуры действует иное лицо, подлежит предоставлению доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника процедуры (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника процедуры, предостав-ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
27. Скан копия необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам процедуры
28. С целью исключения рисков недобросовестной конкуренции при проведении процедуры, Заказчик вправе отклонить предложения Участников процедуры, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

Документация:

1. **Документация на запрос КП (только работы).docx**, 0.07Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=17998