



№3470-50-7726404976 Выполнение работ по монтажу антенны телеоплаты

02.12.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	Монтажные работы
Заказчик	АО «Новое качество дорог» - Рейтинг 0%
Регион	Московская Область
Город	Одинцово

Предмет договора

Выполнение работ по монтажу антенны телеоплаты в соответствии с условиями ТЗ.



ПВП - пункт взимания платы.

ПП - пункт проезда.

СОТ - система охранного телевидения.

Основные требования заказчика

Состав работ подрядной организации:

Требования к монтажу фундамента:

1. До начала работ на Автомобильной дороге, изготовить на территории подрядчика фундамент ФМ-3 (Приложение № 2 и № 3);
2. Открыть котлован для монтажа фундамента ФМ-3 1100x1100x680 мм на газоне, место установки (Приложение № 4);
3. Выполнить щебенчатое основание с трамбовкой т. 100 мм под фундамент;
4. Смонтировать фундамент;
5. Выполнить обратную засыпку грунта с трамбовкой, восстановить газонное покрытие.

Требования к монтажу опоры и кабеля подрядной организацией:

1. Демонтировать с Г образной опоры на ПВП 17,7 км ПП 15 деталь № 6 по чертежам РД (Приложение № 5), стойка с дорожными знаками остается на острове;
2. Изготовить Г образную опору без детали № 6 по чертежам РД, согласно спецификации применяемых материалов, антикоррозийное покрытие - горячее цинкование (Приложение № 5)
3. Смонтировать Г образную опору на установленный фундамент;
4. Для протяжки кабелей использовать существующую кабельную канализацию СОТ от здания ПВП 6,9 км до колодца опоры № 4 (Заказчик укажет при осмотре), от колодца опоры № 4 до фундамента Г образной опоры кабели протянуть в трубах ПНД в проложенной кабельной канализации;
5. Выполнить прокладку кабельной канализации длиной 10 м от колодца опоры № 4 до фундамента Г образной опоры, использовать две трубы ПНД ф 30 мм (количество трубы для укладки 30 п/м);
6. Выполнить монтаж кабеля UTP UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY от серверной в здании ПВП 6,9 км до антенны - 180 п/м;
7. Выполнить монтаж кабеля ВВГнг 3x2,5 от ЩПС в здании ПВП 6,9 км до антенны - 180 п/м;
8. Прокладка кабельных трасс должна выполняться в соответствии с «Правилами соединения и монтажа кабельных линий на автомобильной дороге «Северный обход Одинцово». Выполненные работы предъявить сотрудникам Группы ЭЭТО и Отдела ЭО,

Требования к порядку выполнения работ на Автомобильной дороге подрядчиком:

1. За пять дней до начала работ представить исполнителю от Заказчика (Оператора) данные для оформления заявки на работы и оформление льготного проезда;
2. Перед началом работ изготовленный фундамент и стойку опоры, представить Заказчику;
3. Выполнить работы согласно изложенных требований;
4. Навести порядок и сдать Заказчику (Оператору) места производства работ.

Требования к выполнению работ собственными силами Заказчика:

1. Закупить и смонтировать на опоре (в боксе) источник питания SDR-120-24 - 1 шт.;
2. Закупить и смонтировать УЗИП (на опоре в боксе), для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации) DTNVR 2/24/3/1500-L - 1 шт.;
3. Закупить и смонтировать на опоре бокс IP66 186x276x186 (FP 0121) - 1 шт.;
4. Смонтировать антенну телеоплаты QFree, оборудование Заказчика;
5. Выполнить настройку антенны согласно Стандарта конфигурации DSRC - антенн Шифр документа 03.01.04.10. АКУПД-01 Версия 1.0
6. Нанести разметку зоны устойчивого диалога транспондера с антенной телеоплаты.

Проведение настоящего Запроса предложений не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов, конкурса, аукциона и, соответственно ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой и статей 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на АО «Новое качество дорог» гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем закупки или иным участником. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов проведения процедуры без пояснения причин такого решения и не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками закупки.

Дата начала приема заявок	02.12.2020
Срок заключения договора	22.12.2020 — 27.12.2020
Дата окончания приема заявок	11.12.2020 / 16:00 (МСК)
Дата подведения итогов	21.12.2020 / 12:00 (МСК)

Документация:

1. **ТрЗ на монтаж антенны для тестирования транспондеров.docx**, 2.00Mb
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24213>