



№1509-57-136781 Асфальтирование и устройство ростверков

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	Благоустройство, ландшафтные работы
Заказчик	Белоклокова Анна
Регион	Орловская Область
Город	Орёл

Предмет договора

Добрый день.

Прошу Вас предоставить предложение на устройство асфальтового покрытия и ж/б ростверков на объекте, расположенном по адресу: Орловская обл., Корсаковский р-н, д.Малая Авдеевка.

В предложении учесть стоимость работ, материалов, транспортные, накладные и иные расходы. указать НДС, срок выполнения работ, гарантийный срок, размер аванса.

Обращаю Ваше внимание на то, что организация, от которой будет предоставляться предложение должна будет предоставить бухгалтерские и иные документы для подтверждения благонадежности. Дополнительно сообщая, что в Орловской области планируется асфальтирование других объектов примерной площадью 10000 м2.

Устройство асфальтового покрытия внутри ангара и подъездных путей общей площадью 3750 м2 (ангар 1400 м2, пути 2350 м2)

Устройство котлована с минимальной глубиной 500 мм (в зависимости от рельефа местности необходимо выполнить вертикальную планировку местности), с обратной отсыпкой обочин грунтом после завершения работ по асфальтированию (удалению подлежит весь растительный слой, глубина определяется по месту, контролируется технадзором) м2 3070

Устройство песчаного основания толщиной не менее 250 мм с уплотнением K=0,96 из песка средней крупности м2 3070

Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм из щебня фр. 40-70 с уплотнением (щебень гранитный либо доменный шлак либо кварцито-песчаник производства Старый Оскол) м2 3070

Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм из щебня фр. 20-40 с уплотнением (щебень гранитный либо доменный шлак либо кварцито-песчаник производства Старый Оскол) м2 3070

Расклинцовка основания щебнем фр. 5-20 (допускается не производить расклинцовку, перерасход асфальтобетонной смеси за счет подрядчика) м2 3070

Гудронирование битумной эмульсией м2 3070

Укладка горячей асфальтобетонной крупнозернистой смеси типа Б марки II на гранитном щебне толщ. 40 мм м2 3070

Гудронирование битумной эмульсией, если перерыв более 2-х дней или если покрытие загрязнено пылью, грязью, проездом техники м2 3070

Укладка горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси типа В марки II на гранитном щебне толщ. 40 мм м2 3070

Устройство ростверка ж/б (2 шт.)

Доработка основания под ростверки вручную с уплотнением 72000 мм x 800 мм м2 115,2

Устройство песчаной подготовки под ростверки с уплотнением толщ. 100 мм, дл. 72 м., ширина 800 мм м3 12,67

Укладка мембраны профилированной Planter standart шириной 1 м м2 144

Армирование ростверка арматура 12 мм AIII 1085 м.п. тн 0,964

Армирование ростверка арматура 8 мм AI 1565 м.п. тн 0,619

Бетонирование ростверка М300 (В22,5) П4 W6 F150 на гранитном щебне 72 м., ширина 0,55 м., высота 1,12 м м3 88,7

Устройство фаски внешних граней ростверков с помощью подрезки м.п. 144

Дата начала приема заявок	04.04.2018
Срок заключения договора	04.05.2018 — 05.05.2018
Дата окончания приема заявок	04.05.2018 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	07.05.2018 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:

1. Скан копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, форма которой утверждена Приказом от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок (код по классификатору налоговой документации 1120101).
2. Для обычной системы налогообложения: Скан копии бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России

от 06.07.1999 № 43н

3. Затраты Участника на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих и механизмов
4. Все доплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также надбавки, связанные с государственным региональным регулированием заработной платы, надбавки за разъездной (подвижной) характер работ и при выполнении работ вахтовым методом
5. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ
6. Стоимость материальных ресурсов, используемых Участником для выполнения работ, а также затрат, связанных с их доставкой на объект
7. Накладные расходы Участника
8. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта
9. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ
10. Затраты, связанные с перебазированием техники (производственных средств) в район строительства
11. Затраты на временные здания и сооружения
12. Прибыль Участника