



## №4512-77-7743586878 Отделочные работы

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	<b>Отделочные работы, ремонт</b>
<b>Заказчик</b>	<a href="#">ООО "ЕВРОСТРОЙИНВЕСТ"</a> - Рейтинг 0%
<b>Регион</b>	Москва
<b>Город</b>	Москва

## Предмет договора

1. Выполнить демонтаж существующей кирпичной перегородки  $t=120\text{мм}$  на 1 этажа в соответствии с дизайн проектом, ориентировочная площадь демонтируемой перегородки –  $3,5\text{м}^2$

При выполнении демонтажных работ защитить существующие конструкции и инженерные сети.

### 1. Выполнить уменьшение проема в плите перекрытия 2го этажа:

Долить перекрытие 2го этажа в атриуме толщиной 200мм шириной 235мм бетоном В20 в соответствии с дизайн проектом. Армирование доливаемой части выполнить арматурой А500С с анкерровкой в существующую плиту перекрытия.

### 2. Выполнить уменьшение приямка на 1ом этаже:

Залить монолитную стенку в бетонном приямке 1го этажа из бетона В20 в соответствии с дизайн проектом. Армирование доливаемой части выполнить арматурой А500С с анкерровкой в существующие бетонные конструкции.

### 3. Выполнить утепление кровли:

- по существующим деревянным балкам чердачного перекрытия выполнить устройство гидроизоляционной мембраны (марку и производителя согласовать с Заказчиком)

- выполнить утепление чердачного перекрытия между существующими деревянными балками минераловатным утеплителем плотностью минимум  $45\text{кг/м}^3$  – толщиной 200мм (марку и производителя согласовать с Заказчиком)

- выполнить устройство слоя пароизоляционной мембраны (марку и производителя согласовать с Заказчиком).

### • Выполнить монтаж всех скрытых/встраиваемых частей сантехнического и пр. оборудования:

смонтировать все скрытые/встраиваемые части сантехнического и пр. оборудования в соответствии с требованиями, ТУ, схем и паспортов производителя.

### • Отделка стен и колонн 1 и 2 этажа:

#### - стены из облицовочного кирпича:

очистить поверхности от грязи и пыли, восстановить расшивку швов 2х типов (с выпуклой расшивкой, с полукруглой вогнутой расшивкой), прогрунтовать все поверхности, окрасить в два слоя акриловой краской (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

#### - стены и колонны под покраску:

очистить бетонные, кирпичные поверхности от грязи и пыли, прогрунтовать все поверхности, выполнить оштукатуривание вертикальных поверхностей по маякам, прогрунтовать, выполнить шпаклевание поверхностей, окрасить в 2 слоя акриловой краской (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

#### - стены и колонны с отделкой керамогранитом/мраморной мозаикой:

очистить бетонные, кирпичные поверхности от грязи и пыли, прогрунтовать все поверхности, выполнить оштукатуривание вертикальных поверхностей по маякам, прогрунтовать, выполнить отделку керамогранитом/мраморной мозаикой на клею, выполнить затирку швов (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

### • Отделка полов 1 и 2 этажа:

- очистить поверхности от грязи и пыли, прогрунтовать все поверхности, выполнить устройство армированной (армировать сеткой 4Вр 50х50) стяжки Ц/П М150, толщиной минимум 50мм, огрунтовать все поверхности;

- в помещениях с отделкой полов паркетом – выровнять и укрепить поверхность стяжки наливным полом, выполнить устройство паркета на клею.

- в помещениях с отделкой полов мозаичной плиткой и керамогранитом – выполнить устройство плитки на клею, выполнить затирку швов (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

### • Отделка потолков 1 и 2 этажа:

#### - бетонные балки:

очистить поверхности от грязи и пыли, прогрунтовать все поверхности, выполнить оштукатуривание поверхностей по маякам, прогрунтовать, выполнить шпаклевание поверхностей, окрасить в 2 слоя акриловой краской (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

#### - подшивные потолки из ГКЛ/ГКЛВ с шумоизоляцией:

очистить поверхности от грязи и пыли, прогрунтовать все поверхности, выполнить устройство шумоизоляции помещений 1гоэтажа в соответствии с Дизайн проектом, выполнить зашивку потолка по каркасу ГКЛ/ГКЛВ в 2 слоя, огрунтовать поверхности, зашпаклевать, огрунтовать, окрасить в 2 слоя акриловой краской (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

#### - подшивные потолки из ГКЛ/ГКЛВ:

очистить поверхности от грязи и пыли, прогрунтовать все поверхности, выполнить зашивку потолка по каркасу ГКЛ/ГКЛВ в 2 слоя, огрунтовать поверхности, зашпаклевать, огрунтовать, окрасить в 2 слоя акриловой краской (цвет, тип и марку принять по назначению помещения в соответствии с Дизайн проектом, согласовать с Заказчиком)

### • Плинтуса, карнизы, декоративные элементы:

- выполнить монтаж **плинтусов** скрытых, накладных, под покраску – смонтировать в соответствии с Дизайн проектом и инструкциями, ТУ производителя

- выполнить монтаж **потолочных карнизов** - смонтировать в соответствии с Дизайн проектом и инструкциями, ТУ производителя

- выполнить монтаж **декоративных молдингов, потолочных розеток и пр.** - смонтировать в соответствии с Дизайн проектом и инструкциями ТУ производителя

### • Оконечные сантехнические приборы:

Выполнить монтаж оконечных сантехнических приборов (раковины, унитазы, ванны, смесители, сифоны, гигиенические души, душевые гарнитуры и пр.) - смонтировать в соответствии с Дизайн проектом и инструкциями, ТУ производителя

Дата начала приема заявок	20.02.2023
Срок заключения договора	13.03.2023 — 18.03.2023
Дата окончания приема заявок	02.03.2023 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	12.03.2023 / 12:00 (МСК)

## Документация:

1. **Приложение № 1 - ТЗ на отделочные работы (3).docx**, 0.04Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=29663>
2. **Камыши дизайн проект 6.02.23 правки 2.pdf**, 8.07Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=29664>